

# 低バックグラウンド室 入室について

2011年8月31日

# 1. 地下2階での作業について

- 一人での液体窒素補充作業は禁止
  - 宇宙線研スタッフ・技術職員一名が立ち会い可  
(要事前連絡)
- 事前に作業予定を事務担当に連絡
- 入室前に換気扇と酸素濃度の確認

## 2.換気扇、酸素濃度計のチェック

- 入室前、地下1階エレベータ乗り場で以下のチェックを行うこと
  - 換気扇の電源(エレベータ入口右)のONを確認
  - ビデオモニターで酸素濃度を確認
    - 通常約20.9%, **19.0%以下入室禁止**
- これらを確認の上、備え付けのチェックシートに入室者の氏名、入室時刻、作業内容と共に記入を行う



地下2階部屋の換気扇電源